

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 16	拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 部分块料地面拆除，含垃圾清运	m2	64			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 原铝合金玻璃隔断拆除 2. 含垃圾清运	m2	60.27			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 玻璃隔断下侧砖墙及瓷砖装饰面拆除	m3	6.16			
4	011606003001	原隔断顶面拆除	1. 原隔断顶面拆除	m2	37.4			
		分部小计						
	A. 1	土石方工程						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土（人工开挖） 2. 挖土深度:符合设计要求 3. 弃土运距:按甲方指定综合考虑	m3	66			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:素土回填（人工回填） 3. 填方粒径要求:符合设计要求 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	58.08			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑	m3	7.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙	1. 新增 240 厚煤矸石砖，耐火极限≥3.0h	m3	17.51			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.33			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001001	矩形柱（短柱）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.61			
12	010502001003	矩形柱	1. C30素混凝土包裹	m3	0.41			
13	010502001004	矩形柱	1. C30微膨胀自流动性细石砼二次灌浆	m3	0.14			
14	010505003001	楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.58			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400(III级) Φ10以内	t	0.393			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400(III级) ≤20	t	0.005			
17	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓 2. 规格:M20、M16	t	0.023			
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:含钢板,连接钢板等预埋件、焊接件等 2. 规格:详图纸	t	0.593			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603001001	钢柱	1. 类型:钢柱 箱250*250*5*5 2. 钢材品种、规格:Q235B 2. 防火要求:(防火涂料按规范实施,综合报价含除锈涂料等全部实施内容,做法详见图纸)	t	1.417			
20	010604001001	钢梁	1. 类型:钢梁 箱250*250*5*5 2. 钢材品种、规格:Q235B 2. 防火要求:(防火涂料按规范实施,综合报价含除锈涂料等全部实施内容,做法详见图纸)	t	2.472			
21	010605001001	钢板楼板	1. 压型钢板楼板,压型钢板采用Q235材质 双面镀锌层总计不小于	m2	52.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			120g/m2					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
22	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1021 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门	樘	1			
23	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1221 2. 门框、扇材质:乙级钢质防火门	樘	2			
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 新增抗爆窗C3615，耐火极限≥3.0h	m2	16.2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙底防水砂浆	m2	7			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
26	011003003001	防腐涂料-基础	1. 涂刷部位:基础 2. 涂料品种、刷涂遍数:沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300 μ m	m2	64.24			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
27	011102003001	块料楼地面	1. 地面破损处恢复成块料面层600*600	m2	64			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 详：青19J2-121-内3	m2	145.7			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
29	011302001001	吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶	m2	51.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目 标段：青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目

标段：青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9500		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		9500		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目
标段: 青海红十字医院锅炉房消防专项改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：